

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"

"SHTIGJET E BICIKLETAVE"

BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:1 "ISH STANI"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
PUNIME SISTEMIMI						
Punime dhe germimi dhe mbushje						
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	33.0	950	31,350
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	155.0	77	11,935
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m ³	25.0	293	7,325
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	1034.0	34	35,156
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m ²	2234.0	10	22,340
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	25.0	795	19,875
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m ³	65.0	250	16,250
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	9.0	5,536	49,824
9	Analize	Stola pushimi	cope	2.0	12,500	25,000
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m ²	14.0	1,992	27,888
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende ø	m	7.6	2,560	19,456
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	3.0	5,500	16,500
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m ³	1.0	36,211	36,211
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m ³	115.0	467	53,705
15	An93	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25	cope	4.0	5,748	22,992
16	An50	F.v. Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	4.0	8,884	35,536
SHUMA						431,343
T.V.SH. 20%						86,269
VLERA TOTALE						517,612

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"

"SHTIGJET E BICIKLETAVE"

BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:2 "Prophet Ilia"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
PUNIME SISTEMIMI						
Punime dhe germimi dhe mbushje						
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	14.0	950	13,300
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	160.0	77	12,320
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m ³	25.0	293	7,325
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	293.0	34	9,962
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m ²	1310.0	10	13,100
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	14.0	795	11,130
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m ³	70.0	250	17,500
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	1.0	5,536	5,536
9	Analize	Stola pushimi	cope		12,500	
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m ²		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	0.5	5,500	2,750
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m ³	0.5	36,211	18,106
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m ³	85.0	467	39,695
15	An93	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25	cope	2.0	5,748	11,496
16	An50	F.v. Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	2.0	8,884	17,768
SHUMA						179,988
T.V.SH. 20%						35,998
VLERA TOTALE						215,985

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"
 "SHTIGJET E BICIKLETAVE"
 BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:2 "28 November"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
PUNIME SISTEMIMI						
Punime dhe germimi dhe mbushje						
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	35.0	950	33,250
2	3.48/b	Rrafshim skarpatësh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	323.0	77	24,871
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m3	52.0	293	15,236
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	332.0	34	11,288
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m2	382.0	10	3,820
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	23.0	795	18,285
7	3.47/1c	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	40.0	250	10,000
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	4.0	5,536	22,144
9	Analize	Stola pushimi	cope		12,500	0
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	1.0	5,500	5,500
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m3	0.5	36,211	18,106
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m3	7.0	467	3,269
15	An93	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25	cope	1.0	5,748	5,748
16	An50	F.v. Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e zvogeluar 40x60	cope	1.0	8,884	8,884
SHUMA						180,401
T.V.SH. 20%						36,080
VLERA TOTALE						216,481

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"
 "SHTIGJET E BICIKLETAVE"
 BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:3 "KALA"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
PUNIME SISTEMIMI						
Punime dhe germimi dhe mbushje						
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	35.0	950	33,250
2	3.48/b	Rrafshim skarpatësh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	413.0	77	31,801
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m3	42.0	293	12,306
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	792.0	34	26,928
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m2	1323.0	10	13,230
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	55.0	795	43,725
7	3.47/1c	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	114.0	250	28,500
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	5.0	5,536	27,680
9	Analize	Stola pushimi	cope		12,500	0
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	1.5	5,500	8,250
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m3	1.0	36,211	36,211
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m3	45.0	467	21,015
15	An93	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25	cope	4.0	5,748	22,992
16	An50	F.v. Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e zvogeluar 40x60	cope	4.0	8,884	35,536
SHUMA						341,424
T.V.SH. 20%						68,285
VLERA TOTALE						409,709

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"
 "SHTIGJET E BICIKLETAVE"
 BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:4 "Ish Uzina e Baterive"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
PUNIME SISTEMIMI						
K	Punime dhe germimi dhe mbushje					
K1	Punime dhe germimi dhe mbushje					
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	42.0	950	39,900
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	416.0	77	32,032
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m3	13.0	293	3,809
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	703.0	34	23,902
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m2	1934.0	10	19,340
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	42.0	795	33,390
7	3.471/c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	160.0	250	40,000
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	4.0	5,536	22,144
9	Analize	Stola pushimi	cope		12,500	0
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	2.0	5,500	11,000
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m3	0.5	36,211	18,106
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m3	60.0	467	28,020
15	An93	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikale 40x25	cope	4.0	5,748	22,992
16	An50	F.v. Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e zvogeluar 40x60	cope	4.0	8,884	35,536
SHUMA						330,171
T.V.SH. 20%						66,034
VLERA TOTALE						396,205

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"
"SHTIGJET E BICIKLETAVE"
BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:5 "Velabisht"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
PUNIME SISTEMIMI						
K	Punime dhe germimi dhe mbushje					
K1	Punime dhe germimi dhe mbushje					
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	31.0	950	29,450
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	204.0	77	15,708
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m3	25.0	293	7,325
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	535.0	34	18,190
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m2	1064.0	10	10,640
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	93.0	795	73,935
7	3.471/c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	30.0	250	7,500
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	6.0	5,536	33,216
9	Analize	Stola pushimi	cope		12,500	0
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	2.0	5,500	11,000
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m3	0.5	36,211	18,106
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m3	7.0	467	3,269
15	An93	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikale 40x25	cope	3.0	5,748	17,244
16	An50	F.v. Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e zvogeluar 40x60	cope	3.0	8,884	26,652
SHUMA						272,235
T.V.SH. 20%						54,447
VLERA TOTALE						326,681

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"
"SHTIGJET E BICIKLETAVE"
BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:6 "Drobonik"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
PUNIME SISTEMIMI						
K	Punime dhe germimi dhe mbushje					
K1	Punime dhe germimi dhe mbushje					
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	53.0	950	50,350
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	254.0	77	19,558
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m3	38.0	293	11,134
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	635.0	34	21,590
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m2	2283.0	10	22,830
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	103.0	795	81,885
7	3.471/c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	37.0	250	9,250

8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	6.0	5,536	33,216
9	Analize	Stola pushimi	cope		12,500	0
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	3.0	5,500	16,500
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m3	0.5	36,211	18,106
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.0	467	3,736
15	An93	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25	cope	4.0	5,748	22,992
16	An50	F.v. Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e zvogeluar 40x60	cope	3.0	8,884	26,652
SHUMA						337,799
T.V.SH. 20%						67,560
VLERA TOTALE						405,358

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"
"SHTIGJET E BICIKLETAVE"
BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:7 "Mali Partizan"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
K						
PUNIME SISTEMIMI						
K1						
Punime dhe germimi dhe mbushje						
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	57.0	950	54,150
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	364.0	77	28,028
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	68.0	293	19,924
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	935.0	34	31,790
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m2	1650.0	10	16,500
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	110.0	795	87,450
7	3.47/1c	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	50.0	250	12,500
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	3.0	5,536	16,608
9	Analize	Stola pushimi	cope		12,500	0
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	2.0	5,500	11,000
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m3	0.5	36,211	18,106
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	10.0	467	4,670
15	An93	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25	cope	3.0	5,748	17,244
16	An50	F.v. Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e zvogeluar 40x60	cope	3.0	8,884	26,652
SHUMA						344,622
T.V.SH. 20%						68,924
VLERA TOTALE						413,546

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"
"SHTIGJET E BICIKLETAVE"
BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:8 "Bilca"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
K						
PUNIME SISTEMIMI						
K1						
Punime dhe germimi dhe mbushje						
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	35.0	950	33,250
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	564.0	77	43,428
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	16.0	293	4,688
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	735.0	34	24,990
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m2	2014.0	10	20,140
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	65.0	795	51,675
7	3.47/1c	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	70.0	250	17,500
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	3.0	5,536	16,608
9	Analize	Stola pushimi	cope		12,500	0
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	2.0	5,500	11,000
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m3	0.4	36,211	14,484
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	80.0	467	37,360
15	An93	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25	cope	4.0	5,748	22,992
16	An50	F.v. Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e zvogeluar 40x60	cope	4.0	8,884	35,536
SHUMA						333,651

T.V.SH. 20%	66,730
VLERA TOTALE	400,382

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"
"SHTIGJET E BICIKLETAVE"
BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:9 "Malinat"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
PUNIME SISTEMIMI						
K1 Punime dhe germimi dhe mbushje						
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	7.0	950	6.650
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	65.0	77	5.005
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m3	4.0	293	1.172
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1075.0	34	36.550
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m2	2250.0	10	22.500
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	15.0	795	11.925
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	30.0	250	7.500
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3		5,536	
9	Analize	Stola pushimi	cope		12,500	
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³		5,500	
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m3		36,211	
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m3		467	
15	An93	F.v. Tabela katrorë e vogel me diagonal vertikale 40x25	cope	4.0	5,748	22,992
16	An50	F.v. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	4.0	8,884	35,536
SHUMA						149,830
T.V.SH. 20%						29,966
VLERA TOTALE						179,796

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"
"SHTIGJET E BICIKLETAVE"
BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:10 "Berat – Terpan"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
PUNIME SISTEMIMI						
K1 Punime dhe germimi dhe mbushje						
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	82.0	950	77.900
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	521.0	77	40.117
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m3	25.0	293	7.325
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	615.0	34	20.910
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m2	2136.0	10	21.360
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	50.0	795	39.750
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	80.0	250	20.000
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	2.0	5,536	11,072
9	Analize	Stola pushimi	cope	2.0	12,500	25,000
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	1.5	5,500	8,250
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m3	0.5	36,211	18,106
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m3	51.0	467	23,817
15	An93	F.v. Tabela katrorë e vogel me diagonal vertikale 40x25	cope	4.0	5,748	22,992
16	An50	F.v. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	4.0	8,884	35,536
SHUMA						372,135
T.V.SH. 20%						74,427
VLERA TOTALE						446,561

PREVENTIVI I "PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK"
 "SHTIGJET E BICIKLETAVE"
 BASHKIA BERAT e-natura



PROJEKT ZBATIM SHTEGU Nr:11 "Gjeroven"

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
PUNIME SISTEMIMI						
K1 Punime dhe germimi dhe mbushje						
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	60.0	950	57,000
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	510.0	77	39,270
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m3	31.0	293	9,083
4	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	750.0	34	25,500
5	3.10	Skarifikim bari me lopate	m2	2500.0	10	25,000
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	40.0	795	31,800
7	3.47/1c	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	70.0	250	17,500
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	2.0	5,536	11,072
9	Analize	Stola pushimi	cope	3.0	12,500	37,500
10	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2		1,992	
11	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m		2,560	
12	Analize	Punime Shkalle Guri	m ³	2.0	5,500	11,000
13	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar per shkallet	m3	0.5	36,211	18,106
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m3	45.0	467	21,015
15	An93	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25	cope	6.0	5,748	34,488
16	An50	F.v. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	5.0	8,884	44,420
SHUMA						286,484
T.V.SH. 20%						57,297
VLERA TOTALE						343,780

SHUMA						3,560,079
T.V.SH. 20%						712,016
VLERA TOTALE						4,272,095

TOTAL 35 600 Euro				1.2	4,272,000	Total	4,272,095
--------------------------	--	--	--	------------	------------------	--------------	------------------

Luçjano Bojaxhiu
 Licenca: A.0990/2
 Sonila Llupo Gogu
 Kostika Dena