

MIRATOI!

KRYETARI I BASHKISE

ERVIN DEMO



Accessible Tourism 4ALL



Bashkia e Beratit



Shoqata e Kërkimeve Urbane

Preventivi I Punimeve për Implementimin e Ndërhyrjeve për rritjen e Aksesit Cilësor në Kalanë e Beratit.

Nr	Nr. Analize	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A. Ndertimi dhe vendosja e rampes te Kulla e Kalasë						
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per rampen	ton	4	135,111	540,444
2	An	Veshje metalike te rampes	m ²	95.8	17,353	1,662,417
3	2.401	Lyerje me Boje vaji siperfaqe metalik ngjyre ndryshku	m ²	101	433	43,733
		Shuma A:				2,246,594
B. Vendosja e Rampave						
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per rampen	ton	1	135,111	135,111
2	An	Veshje metalike te rampes	m ²	25	17,353	433,825
3	2.401	Lyerje me Boje vaji siperfaqe metalik ngjyre ndryshku	m ²	25	433	10,825
4	An	F.V. Rampa me strukture alumini L-50-60cm, te levizshme per te Muzeu Onufri	cop	3	9,492	28,476
5	An	F.V. Rampa me strukture alumini L-156-186cm, te levizshme per te Muzeu Onufri	cop	3	21,654	64,962
6	An	F.V. Rampa me strukture alumini L-240-330cm, te levizshme per te Muzeu Onufri	cop	2	48,797	97,594
		Shuma B:				770,793
C. Vendosja e Korimanove						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m,	m ³	4	637	2,548
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	4	467	1,868
3	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per korimano	ton	2	135,111	270,222
4	2.401	Lyerje me Boje vaji siperfaqe metalik ngjyre ndryshku	m ²	175	433	75,775
5	An	Montim I korimanove	ml	200	750	150,000
		Shuma C:				500,413
D.Vendosja e Tabelave						
1	An1	FV tabela informative 140cmX180cm, me veshje metalike me ngjyre ndryshku e frezuar me logot perkatese dhe te ngjitur informacionin perkates + bazamenti	cope	1	46,500	46,500
2	An2	FV tabela informative 252cmX50cm, me veshje metalike me ngjyre ndryshku e frezuar me logot perkatese dhe te ngjitur informacionin perkates + bazamenti	cope	27	34,500	931,500
		Shuma D:				978,000

E.Krijimi I Vendeve te Parkimit per PAK						
1	An123	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente	ml	73.5	870	63,945
2	An133	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Bikomponente	ml	90.0	1264	113,760
3	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	5	11,562	57,810
Sum E						235,515
F. Vendosja e strukture te amfiteatrit						
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per uleset	ton	2.5	135,111	337,778
2	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm per uleset	m ²	150	2098	314,700
3	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per skenen	ton	1.5	135,111	202,667
4	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm per skenen	m ²	59.2	2,098	124,202
5	An	F.V. Stola me strukture metalike dhe bazament me ristela derrase	cop	7.0	63,350	443,450
6	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m ²	250	14	3,500
Sum F						1,426,296
Sum A - F:						6,157,611
T.V.SH.						20%
TOTAL						7,389,133

Ark. Jora Vokopola

Ark.Rest. Luciano Bojaxhiu

Ing. Adrian muceku

Ing. Rolinde Veliu

Interreg - IPA CBC
Greece - Albania

Projekti i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse